ХОТ АРТ

8-495-966-13-62
hot-art.ru · info@hot-art.ru
Москва, Ленинградский пр-т, 16 с2

ТЕНТОВЫЕ АНГАРЫ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА · РЕАЛИЗОВАННЫЙ ОБЪЕКТ

Тёплый ангар с кран-балкой для производства ЖБ-блоков 18×60×8 м



Габариты, Ш×Д×В	**18×60×8 м**
Площадь по осям	**1 080 м²**
Пролёт	**18 м без внутренних опор**
Тепловой контур	**Утеплённый**
Изготовление	**70 дней**
Монтаж на площадке	**25 дней**
Срок под ключ	**95 дней**

Посчитаем стоимость под ваши размеры
8-495-966-13-62

Из чего состоит

- **Каркас.** Сварные рамы из гнутого или прокатного профиля с шагом 3–6 м, связи и прогоны. Сборка болтовыми соединениями, без сварки на площадке.
- **Основание.** Облегчённое: щебёночное основание, бетонная стяжка, плиты ПАГ или винтовые сваи. Снеговую и ветровую нагрузку считаем по СП для региона площадки.
- **Оболочка.** Армированная ПВХ-мембрана 650–900 г/м² с предварительным натяжением. В утеплённом исполнении — двойная мембрана с утеплителем между слоями.
- **Срок службы.** Мембрана 12–15 лет, каркас — от 50 лет. Полотно ремонтопригодно: секция меняется без разборки здания.

В комплект входят каркас, тент, входная и въездная группа и монтаж. Не входят основание, доставка в регион и инженерные коммуникации.



Длинная стена ангара зимой


Внутри цеха


Цех по всей длине

Параметры и сроки — по реализованному объекту. Раздел «Из чего состоит» описывает конструкцию объектов этого типа. Стоимость считается под размеры и площадку заказчика. Предложение не является офертой; условия фиксируются в договоре.

ООО «ХОТ АРТ»

Проектирование, изготовление и монтаж тентовых ангаров по всей России
8-495-966-13-62 · info@hot-art.ru · hot-art.ru

Объект на сайте